

Betonnummernschlüssel

1. Stelle: Normalbeton 1 | Leichtbeton 3 | Stahlfaserbeton 5
2. Stelle: Festigkeitsklassen
3. Stelle: Expositionsklassengruppe
4. Stelle: Konsistenz
5. Stelle: Größtkorn
6. Stelle: Zement (siehe Zementschlüssel)

Zementschlüssel

- 1 CEM II / B-M (VLL) 42,5 N oder CEM II / B-M (SLL) 42,5 N
- 2 CEM II / B-M (VLL) 42,5 N + Flugasche oder CEM II / B-M (SLL) 42,5 N + Flugasche
- 3 CEM II / A-LL 42,5 R
- 4 CEM II / All 42,5 R + Flugasche
- 5 CEM III / A 32,5 N LH

a, b, c Sonderzemente

Gewährleistung

Veränderungen des gelieferten Betons sind nicht zulässig, insbesondere durch die Zugabe von Wasser auf der Baustelle. Unseren Fahrern ist untersagt, dem Transportbeton Wasser (über die Rezepturmenge hinaus) zuzusetzen. Wird die Wasserzugabe dennoch gefordert, geschieht dies auf Verantwortung des Abnehmers. In diesem Falle und wenn vom Abnehmer nachträglich andere Stoffe (außerhalb unserer Rezeptur) zugegeben werden, erlischt die Gewährleistung für Qualität, Festigkeit und eventuell besondere Eigenschaften des von uns gelieferten Betons.

Ein in der Rezeptur veränderter Beton unterliegt nicht mehr der bauaufsichtlich geforderten Überwachung. Das Überwachungszeichen auf dem Lieferschein wird dadurch ungültig.

Hinweise

Bestellung: Bei der Bestellung sind alle lieferungsrelevanten Informationen wie Ort, Datum, Uhrzeit, Menge, Sorte, Entlademenge (m³ je Stunde), Entladeart (direkt, mit Schubkarren, Kran, Pumpe) und Ansprechpartner (mit Rufnummer) unserem Disponenten mitzuteilen.

Bei Lieferung auf Abruf: Muss dieser spätestens 24 Stunden vor Lieferung und spätestens bis 14.00 Uhr an dem der Lieferung vorangehenden Arbeitstag unter Angabe aller lieferungsrelevanten Informationen erfolgen. *Betonagen größer 100 m³ sind mindestens drei Arbeitstage vor der Lieferung fest zu vereinbaren.* Liefertermin außerhalb unserer Regellieferzeit sind mindestens drei Arbeitstage vor der Lieferung fest zu vereinbaren. Eine Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Bei Störungen oder Verzögerungen auf der Baustelle ist sofort unser Disponent zu informieren. Alle weiteren Maßnahmen sind zu klären. Selbstverständlich werden auch Sie bei Störungen in unserem Werk sofort informiert.

Konsistenz: Bei Beton nach Eigenschaft insbesondere erdfeuchter-, Randstein-, Pflasterbeton und Estrich ist zum Erhärten des Betons auf ausreichend Feuchte zu achten! Beim Einsatz von Betonfördergeräten (Mast-, Schlauchpumpe usw.) und bei bauseitiger Zugabe von Zusatzstoffen und/ oder anderen Mittel z.B. Kunststoff- oder Stahlfasern ist mit einer Veränderung der Konsistenz bzw. des LP-Gehalts am Einbauort zu rechnen. Übergabepunkt am Bestimmungsort ist immer das Ende der Fahrmischerrinne.

Preisgleitklausel: Siehe Seite 17

Betontransport

Zuschläge

Transportkosten sind bis zur Entfernung von 20 km Luftlinie zwischen Lieferwerk und Baustelle in den Betonpreisen enthalten.

Frachtzuschlag Zone 1: beinhaltet Frachtanteil	25,00 €/m ³
Zone 2: zusätzlich	5,00 €/m ³
Zone 3 : zusätzlich	8,00 €/m ³
Zone 4: nach Vereinbarung	

Mindermenge Bei Anfuhr von weniger als 5 m³ Beton wird für die Menge, die bis 5 m³ fehlt, ein Mindermengenzuschlag berechnet. 25,00 €/m³

Entladezeiten Die Fahrzeuge sind bei Ankunft an der Baustelle sofort zu entladen. Bei Überschreitung der Entladezeit nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 müssen wir ggf. an uns gestellte Gewährleistungsansprüche ablehnen. Im Betonpreis sind Abladezeiten von 6 Minuten pro m³ beinhaltet. Bei Überschreiten dieser Abladezeit berechnen wir Ihnen je angefangene 15 Minuten pauschal 25,00 €

Selbstabholung Bei Selbstabholung wird ein Nachlaß auf die Betonpreise gewährt. 5,00 €/m³

Nachzuschlag nach VB

Heizung(Beton) nach Erfordernis entsprechend den Normvorgaben 9,50 €/m³

Samstagszuschlag 12,00 €/m³

Recycling und Hilfsmittel

Zuschläge

Recycling von Restbeton Erfolgt von der Baustelle Rückbeton an unser Werk, berechnen wir für die Aufbereitung in der Recyclinganlage 90,00 €/m³

Elektroflaschenrüttler 3,50 €/m³

Rohrentladung 5 m als Entladehilfe pro Einsatz pauschal 45,00 €

Zusatzeigenschaften/Allgemeines

Zuschläge

CO₂-Klimaschutzabgabe 5,00 €/m³

Fließmittel (FM), Zugabe/Zuschläge auf der Baustelle 5,00 €/litr.

1 Konsistenzklasse, Erhöhung durch FM-Zugabe im Werk 5,00 €/m³

2 Konsistenzklassen, Erhöhung durch FM-Zugabe im Werk 9,00 €/m³

Verzögerter Beton bis 3 Stunden (VZ) 6,00 €/m³

Verzögerter Beton über 3 Stunden (VZ) 8,50 €/m³

Beschleuniger 20,00 €/m³

Luftporenbildner (LP) 6,00 €/m³

Beimengen bauseits gelieferter Betonbestandteile im Werk oder auf der Baustelle. 4,00 €/m³
Durch Beimengen erlischt die Gewährleistung für die Betoneigenschaften und Betongüte.

Mehrzement Bei Veränderung des Zementanteils CEM 42,5 2,20 €/10 kg

Beton mit Reinzement Zuschlag 3,00 €/m³

Änderung der Zementart CEM 42,5 R/CEM III / A(LH/HS/NA) 6,00 €/m³